

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: E07*
UNIDADES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07.01.01.001		kg Acero S275 en estructuras galvanizado Acero en Estructura metálica S-275, suministro y colocación de acero en perfiles y cartelas, excepto los pernos, cartelas inferiores y placas de anclaje. Incluido suministro de materiales, ejecución en taller, transporte, montaje y p.p. de medios auxiliares, materiales auxiliares, arriostramientos provisionales o definitivos y uniones soldadas. Todas las partes metálicas galvanizadas por inmersión en caliente excepto las soldaduras galvanizadas in situ. Terminado.			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			2,03
E07.01.01.002		kg Acero S275 en placas de anclaje, pernos y cartelas inferiores galvanizado Acero en placas de anclaje, cartelas inferiores y pernos, mediante acero S-275. Incluido suministro de materiales, ejecución en taller, transporte, montaje y p.p. de medios auxiliares, arriostramientos provisionales o definitivos y uniones soldadas. Todas las partes metálicas galvanizadas por inmersión en caliente.			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			2,20
E07.01.01.003		kg Acero S275 en estructuras galvanizado pintado Acero en Estructura metálica S-275, suministro y colocación de acero en perfiles y cartelas, excepto los pernos, cartelas inferiores y placas de anclaje. Incluido suministro de materiales, ejecución en taller, transporte, montaje y p.p. de medios auxiliares, materiales auxiliares, arriostramientos provisionales o definitivos y uniones soldadas. Todas las partes metálicas galvanizadas por inmersión en caliente excepto las soldaduras galvanizadas in situ. Pintado al poliéster en color según Dirección de Obra. Terminado.			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			2,18
E07.01.01.004		kg Acero S275 en placas de anclaje, pernos y cartelas inferiores galvanizado pintado Acero en placas de anclaje, cartelas inferiores y pernos, mediante acero S-275. Incluido suministro de materiales, ejecución en taller, transporte, montaje y p.p. de medios auxiliares, arriostramientos provisionales o definitivos y uniones soldadas. Todas las partes metálicas galvanizadas por inmersión en caliente. Pintado al poliéster en color según Dirección de Obra. Terminado.			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			2,35
E07.01.01.005		kg Acero S275 en estructuras pintado Acero en Estructura metálica S-275, suministro y colocación de acero en perfiles y cartelas, excepto los pernos, cartelas inferiores y placas de anclaje. Incluido suministro de materiales, ejecución en taller, transporte, montaje y p.p. de medios auxiliares, materiales auxiliares, arriostramientos provisionales o definitivos y uniones soldadas. Pintado al poliéster en color según Dirección de Obra. Terminado.			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			1,59

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Máscara: E07*
UNIDADES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07.01.01.006	kg	Acero S275 en placas de anclaje, pernos y cartelas inferiores pintado Acero en placas de anclaje, cartelas inferiores y pernos, mediante acero S-275. Incluido suministro de materiales, ejecución en taller, transporte, montaje y p.p. de medios auxiliares, arriostramientos provisionales o definitivos y uniones soldadas. Pintado al poliéster en color según Dirección de Obra. Terminado.			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....		1,76
E07.01.02.001	kg	Acero en chapas y perfiles S-275-J2 incluso cortes y soldadura pintado Acero en chapas y perfiles S-275-J2, incluso cortes y soldadura, premontado en taller, transporte y montaje en obra y P.P de pintura de protección y acabado. Terminado.			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....		1,78